Stadt Bern
Tiefbauamt

An die Anwohnenden,
Unternehmen und Institutionen
im Baustellenbereich

Bern, Januar 2024

Sanierung Moosweg mit Strassensperrung

Anfang Februar bis voraussichtlich Mitte Mai 2024

Sehr geehrte Damen und Herren

Der Moosweg in Niederbottigen ist in einem schlechten Zustand und muss saniert werden. Die Strasse führt über das Bottigenmoos und liegt damit auf einem wenig tragfähigen, torfhaltigen Boden. Der weiche Untergrund, kombiniert mit der intensiven Verkehrsbelastung (über 6500 Fahrzeuge täglich), hat zu tiefen Setzungen und Verformungen des Strassenbelags geführt.

Welcher Strassenabschnitt wird saniert?
Die Sanierungsarbeiten betreffen den Moosweg auf dem Abschnitt zwischen dem Familiengartenareal Bottigenmoos und der Abzweigung zur Bottigenstrasse.

Welche Arbeiten werden ausgeführt?
Zuerst wird die Fundationsschicht der Strasse mit sogenannten Geogittern und einem Kiesgemisch erneuert. Dadurch wird die Stabilität der Strasse auf dem weichen Untergrund verbessert. Anschliessend wird ein kunststofffaserverstärkter Asphaltbelag eingebaut, der widerstandsfähiger gegen Verformungen ist.

Wann wird gebaut?
Die Arbeiten starten am 5. Februar und dauern voraussichtlich bis Mitte Mai 2024. Der Baugrund verhält sich aufgrund seines hohen Torfanteils wie ein Schwamm, sein Volumen verändert sich je nach Wassergehalt. Zur Qualitätssicherung wird deshalb ausschliesslich bei trockener Witterung gearbeitet. Längere Regenperioden könnten zu Verzögerungen im Bauablauf und einer Verlängerung der Strassensperrung führen.



Wie sieht das Verkehrsregime während der Bauarbeiten aus?

– **Fuss- und Veloverkehr:** Der Kiesweg entlang des Mooswegs bleibt für Fussgänger*innen und Velofahrende offen.

– **ÖV:** Die Busse der Linie 22 werden ab 12. Februar bis zum Ende der Bauarbeiten über die Hallmattstrasse, Morgenstrasse und Bümplizstrasse in die Bottigenstrasse umgeleitet. Die Haltestelle Moosweg wird während dieser Zeit nicht bedient. Die Haltestelle Niederbottigen wird in die Bottigenstrasse verlegt.

– **Motorisierter Individualverkehr:** Der Moosweg wird ab 12. Februar bis zum Ende der Bauarbeiten zwischen dem Familiengartenareal und der Abzweigung zur Bottigenstrasse für den Durchgangsverkehr vollständig gesperrt. Die Umleitung führt über Bümpliz.

  Die Zufahrt zu den Familiengärten und zum Rehhag-Gelände bleibt von Niederwangen her möglich. Während der Deckbelagsarbeiten kann es allerdings kurzzeitig zu Einschränkungen kommen.

Falls Sie Fragen oder ein spezielles Anliegen haben, stehe ich Ihnen als Projektleiter beim Tiefbauamt der Stadt Bern gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich per E-Mail an **andrew.hagen@bern.ch** oder telefonisch unter **031 321 65 48** (Bürozeiten).

Freundliche Grüsse

Andrew Hagen
Projektleiter Tiefbauamt Stadt Bern